

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА
„ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

Ознака из Општег речника набавке:
45261000, 45420000, 45320000

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 17/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 109

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
(05.04.2017.године)

<i>Рок за достављање понуда</i>	05.05.2017. године до 11,00
<i>Јавно отварање понуда</i>	05.05.2017. године у 11,30

Велика Плана, март 2017.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: **17/2017** , број одлуке **031-80/2017-II** од **05.04.2017.** године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: **031-81/2017-II** од **05.04.2017.** године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА
„ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ,
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 17/2017**

Конкурсна документација садржи :

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
I	ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3
II	ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	4
III	ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ.	4
IV	ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ	6
V	УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА	52
VI	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	59
VII	ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	70
VIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ	74
IX	ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ	75
X	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА	76
XI	МОДЕЛ УГОВОРА	77
XII	ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ	88
XIII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ	105
XIV	ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ	106
XV	ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА	107
XVI	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА	108
XVII	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.	109

Конкурсна документација има укупно **109** страна.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца: Општина Велика Плана .
Адреса наручиоца: ул. Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана .
Матични број : 06139264 .
ПИБ: 101178949

Шифра делатности: 8411

Интернет страница наручиоца: www.velikaplana.rs .

Врста наручиоца: локална самоуправа .

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

3. Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. **17/2017** су радови.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

6. Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

7. Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт:[Светлана Младеновић],
е-mail адреса (или број факса): [jnabavkevplana@gmail.com].

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 20 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број: 17/2017 је извођење радова на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани .

Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45320000 – изолациони радови

9. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Врста радова

Радови на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

10. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу **XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

11. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који,

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести представника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Иван Петровић, д-р, телефон: 064/88 42 110 .

12. Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдестпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

13. Место извођења радова

(Велика Плана, зграда Дома здравља у улици Милоша Великог број 110, к.п.бр.2201 К.О. Велика Плана 1)

14. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намеравањег обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица достављају пријаве на е-mail адресу Наручиоца privredaler.vplana@gmail.com , које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Јовица Симоновић телефон 069/855 06 22 .

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца.



О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).




IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која обухвата:


1. ГЛАВНА СВЕСКА бр.2536/2016
2. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.2536/2016
3. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ Београд, 2013.
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАМЕНУ ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА "ВЕЛИКА ПЛАНА" по Уговору број RS-DILS-7510YF-CS-IC-12-A.2.9-2/МоН







JPPLANA Velika Plana, ul. Nikole Pašića 19		Investitor:	Dom Zdravlja- Milan Bane Đorđević
odgovorni projektant: Ivan Petrović dia br. lic. 300 A280 04 projek.		Objekat:	Dom Zdravlja- Milan Bane Đorđević
Mesto gradnje:		Igo br.2201,2200, KO Velika Plana 1	



■ obrada fasade fasadnom bojom

JPPLANA Velika Plana, ul. Nikole Pašića 19		Investitor:	Dom Zdravlja- Milan Bane Đorđević
odgovorni projektant: Ivan Petrović dia br. lic. 300 A280 04 projek.		Objekat:	Dom Zdravlja- Milan Bane Đorđević
Mesto gradnje:		Igo br.2201,2200, KO Velika Plana 1	
datum: 02.11.2016.		Arhitektonski projekat	
IDP br. projekta: 2536		Nova zgrada- FASADA ISTOK obrada fasade	
		R 1:200 list br. 13	





■ obrada fasade fasadnom bojom




JPPLANA Velika Plana, ul. Nikole Pašića 10		Investitor:	Dom Zdravlja- Milan Bani Đorđević
		Objekat:	Dom Zdravlja- Milan Bani Đorđević
odgovorni projektor:	Jovan Petrović dia br. št. 200 A000 04 potpis	Udeo građevnj:	kp.br.2201,2200, KO Velika Plana1
IDP		datum:	02.11.2016.
		br.:	2536
		Nova zgrada - FASADA ZAPAD obrada fasada	
			R.1.200 list.br. 14

STARI OBJEKAT - SEVERNA I ZAPADNA FASADA





ZAPADNA FASADA



	broj komada												
	TIP 2			TIP 2a			TIP 2b			TIP 3			
	D	L	U	D	L	U	D	L	U	D	L	U	
0 severna													
1 severna													
0 zapadna	5	5	10				1	1	2				
1 zapadna	4	3	7	1	1	2				1	2	3	
suma	26	9	8	17	1	1	2	1	1	2	1	2	3

TIP 2 Jednokrtni prozor, otvaranje oko vertikalne i donje horizontalne ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.





Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteža)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada			ukupno povrsina	enterijer				obracunska duzina						
					desnih	levih	komada L/D		obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim		
									A	B	C	D						C	
0	severna	0.95	0.95	0.90	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	plastificirani aluminijumski lim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	0.95	0.95	0.90	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	lim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	zapadna	0.95	0.95	0.90	5	5	10	9.025	malter	malter	malter	malter		38.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50
1	zapadna	0.95	0.95	0.90	4	3	7	6.318	malter	malter	malter	malter		26.60	0.00	0.00	0.00	6.65	6.65
	suma				9	8	17	15.343						64.60	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15

Ukoliko demontaza postojećeg prozora to zahteva, pazljivo demontirati postojeću kutiju za platinu roletnu. Po montazi novog prozora istu pazljivo vratiti.

TIP 1 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (levo i desno), centralna vertikalna fikсна. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.





Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	komada L/D	povrsina	enterijer				obracunska duzina					
							obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska dasaka	plastificirani aluminijumski lim	
							A	B	C	D						C
0	severna	2,46	1,56	3,84	3	11,513	malter	malter	malter	malter	plastificirani aluminijumski lim	24,12	0,00	0,00	7,38	7,38
1	severna	2,46	1,56	3,84	3	11,513	malter	malter	malter	malter	plastificirani aluminijumski lim	24,12	0,00	0,00	7,38	7,38
0	zapadna	2,46	1,56	3,84	10	38,376	malter	malter	malter	malter	lim	80,40	0,00	0,00	24,60	24,60
1	zapadna	2,46	1,56	3,84	10	38,376	malter	malter	malter	malter	lim	80,40	0,00	0,00	24,60	24,60
	suma				26	99,778						209,04	0,00	0,00	63,96	63,96

Ukoliko demontaza postojećeg prozora to zahteva, pažljivo demontirati postojeću kuciju za platnenu roletnu. Po montazi novog prozora istu pažljivo vratiti.

TIP 2b


Jednokrnljni prozor, otvaranje oko vertikalne ose. Predvideti nacin zakljucavanja, otvaranje iskljucivo radi pranja.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa creza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m2)	broj komada		ukupno povrsina	enterijer				obracunska duzina						
					desnih	levih		obrada				malter	keramika	fasadna opetka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim		
								A	B	C	D						C	
0	severna	0.95	0.95	0.90	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	0.95	0.95	0.90	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	zapadna	0.95	0.95	0.90	1	1	1.805	malter	malter	malter	malter	malter	7.60	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00
1	zapadna	0.95	0.95	0.90	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				1	1	1.805						7.60	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90

TIP A Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.




Izgled iz enterijera (ne meriti sa creza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno		enterijer				obracunska duzina						
					desnih	levih	komada	povrsina	obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim		
									A	B	C	D						eksterijer	C
0	severna	1.05	1.70	1.79	4	3	7	12.495	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	severna	1.05	1.70	1.79	3	3	6	10.710	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	juzna	1.05	1.70	1.79	9	10	19	33.915	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	juzna	1.05	1.70	1.79	2	1	3	5.355	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	suma				18	17	35	62.475						192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zamena fasadna stolarije

18


TIP A1 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina (m)	visina (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno		enterijer				obracunska duzina					
					desnih	levih	komada	povrsina	obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim	
									A	B	C	D						C
0	severna	1.08	1.70	1.84	1	1	2	3.672	malter	malter	malter	malter	malter	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	1.08	1.70	1.84	2	1	3	5.508	malter	malter	malter	malter	malter	16.68	-0.00	0.00	0.00	0.00
0	juzna	1.08	1.70	1.84	4	4	8	14.688	malter	malter	malter	malter	malter	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	1.08	1.70	1.84	1	2	3	5.508	malter	malter	malter	malter	malter	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				8	8	16	29.376						88.96	0.00	0.00	0.00	0.00


TIP A2 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina <i>b</i> (m)	visina <i>h</i> (m)	povrsina <i>A</i> (m ²)	broj komada			ukupno		enterijer					obracunska duzina								
					desnih	levih	komada	povrsina	A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim					
0	severna	0.95	1.70	1.62	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	0.95	1.70	1.62	0	0	0	0.000	malter	fasadna opeka	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	juzna	0.95	1.70	1.62	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	0.95	1.70	1.62	3	2	5	8.075	malter	malter	malter	malter	malter	malter	18.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				3	2	5	8.075							18.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TIP A 4.1 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrasnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa ceteza)

nivo	fasada	sirina <i>b</i> (m)	visina <i>h1</i> (m)	povrsina <i>A</i> (m ²)	broj komada			ukupno		enterijer						obracunska duzina				
					desnih	levih	komada	povrsina	obrada						malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim	
									A	B	C	D	C	plasticirani aluminijumski lim						
0	severna	1.05	1.70	1.79	0	0	0	0.000	malter	malter					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	severna	1.05	1.70	1.79	4	3	7	12.495	malter	malter	potproz				23.80	0.00	0.00	7.35	7.35	
0	juzna	1.05	1.70	1.79	0	0	0	0.000	malter	malter	orska				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	juzna	1.05	1.70	1.79	9	10	19	33.915	malter	malter	daska				64.60	0.00	0.00	19.95	19.95	
	suma				13	13	26	46.410						88.40	0.00	0.00	27.30	27.30		27.30


TIP A 4.2 Fiksna slopa ispuna - sendvic lim - plastificirani beli



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada			ukupno		enterijer					obracunska duzina				
					desnih	levih	komada	povrsina	obrada					malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim	
									A	B	C	D	C						
0	severna	1.05	0.67	0.70	0	0	0	0.000		malter	malter	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	1.05	0.67	0.70	0	0	7	4.925		malter	malter	-	-	-	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
0	juzna	1.05	0.67	0.70	0	0	0	0.000		malter	malter	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	1.05	0.67	0.70	0	0	19	13.367		malter	malter	-	-	-	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				0	0	26	18.291							34.84	0.00	0.00	0.00	0.00


TIP A 4.3 Fikano zastakljenje, nisko-emisioni staklo paket, spojno staklo laminirano 6mm



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina <i>b</i> (m)	visina <i>h</i> (m)	povrsina <i>A</i> (m ²)	broj komada			ukupno		enterijer						obracunska duzina										
					desnih		levih	komada	povrsina	obrada						malter	keramika	fascena opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim						
					0	1	0			0	A	B	C	D	C											
0	severna	1.05	0.98	1.03	0	0	0	0.000	malter	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	1.05	0.98	1.03	0	0	0	7.203	malter	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	juzna	1.05	0.98	1.03	0	0	0	0.000	malter	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	1.05	0.98	1.03	0	0	0	19.551	malter	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	malter	-	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				0	0	0	26.754												78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TIP A7 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina <i>b (m)</i>	visina <i>h (m)</i>	povrsina <i>A (m²)</i>	broj komada		ukupno		enterijer				obracunska duzina						
					desnih	levih	komada	povrsina	A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim	
0	severna	0.88	1.70	1.50	0	1	1	1.496	malter	malter	malter	malter	malter	postojeći	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1	severna	0.88	1.70	1.50	0	1	1	1.496	malter	malter	malter	malter	malter	cementni sims (ne menjati)	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
0	juzna	0.88	1.70	1.50	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	postojeće	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	0.88	1.70	1.50	0	0	0	0.000	malter	malter	malter	malter	malter	postojeće	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				0	2	2	2.992							10.32	0.00	0.00	0.00	0.00



TIP B1 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izjed iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno		enterijer					obracunska duzina						
					desnih	levih	komada	povrsina	obrada					malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim		
					0	0	0	0.000	A	B	C	D	C						0.00	0.00
0	zapadna	0.93	1.70	1.58	0	0	0	0.000	malter	fasadna opeka	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	zapadna	0.93	1.70	1.58	1	0	1	1.581	malter	opeka	malter	malter	malter	malter	3.56	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
	suma				1	0	1	1.581							3.56	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00


TIP C Visedelni prozor, 4x2 polja, svako krilo nezavisno, otvar. oko vert. i donje horiz. ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



nivo	fasada	Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)						obracunska duzina								
		sirina	visina	povrsina	ukupno	enterijer				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim		
						obrada										
0	juzna	b (m)	h (m)	A	komada	povrsina	A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim
		4.20	1.70	7.14	1	7.140	malter	malter	malter	malter	-	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	4.20	1.70	7.14	1	7.140	malter	malter	malter	malter	-	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				2	14.280						23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

TIP C1

Visedelni prozor, 4x3 polja, donja krila fiksna, gornja otvar. oko vert. I donje horiz. ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.





Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	ukupno komada	povrsina a (m ²)	enterijer				obracunska duzina				napomena	
							obrada				keramika	fasadna opeka	podprozorski a daska	plastificirani aluminijumski i lim		
							A	B	C	D						
0	istocna	3.81	2.82	10.74	1	10.744	fasadna opeka									
1	istocna	3.81	2.82	10.74	1	10.744	kerami ka	malter								
	suma				2	21.488										
								7.62	7.62	11.28	0.00	0.00	0.00			

TIP C2



Visećini prozor, 3x2 polja, svako krilo nezavisno, otvar. oko vert. I donje horiz. ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crezima)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	ukupno komada	enterijer				obracunska duzina				
						obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska dasaka	plastificirani aluminijumski lim
						A	B	C	D					
0	juzna	3.00	1.70	5.10	1	malter	malter	malter	-	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1	juzna	3.00	1.70	5.10	1	malter	malter	malter	-	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				2					18.80	0.00	0.00	0.00	0.00


TIP C3 Viseleini prozor, 3x2 polja, svako krilo nezavisno, otvar. oko vert. I donje horiz. ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	komada	povrsina	enterijer				obracunska duzina				
							obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plasticirani aluminijumski lim
				ukupno		A	B	C	D	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plasticirani aluminijumski lim	
0	severna	3.64	1.70	6.19	1	6.188	malter	malter	malter	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	severna	3.64	1.70	6.19	1	6.188	malter	malter	malter	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
	suma				2	12.376				21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

Izjed iz enterijera (ne meriti sa crteza)


TIP C4 Visedelni prozor, 1x9 polja, svako krilo nezavisno, 6 krila fiksna, 3 se otvaraju oko vertikalne I donje horizontalne ose.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno povrsina	enterijer obrada				obracunska duzina						
					desnih	levih		komada	povrsina	A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska
	zapad	0.75	7.01	5.26	1	1	2	10.515	malter	malter	keramika	malter	-	29.54	1.50	0.00	0.00	0.00
	suma				1	1	2	10.515						29.54	1.50	0.00	0.00	0.00

TIPE Jednokrtni prozor, otvaranje oko vertikalne i donje horizontalne ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.





Izgled iz enterijera (ne meriti se crteža)

nivo	fasada	b (m)	h (m)	visina	povrsina	broj komada		ukupno	enterijer				obracunska duzina					
						desnih	levih		obrada				eksterijer					
					A (m ²)			povrsina	A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim
0	severna	1.10	1.00	1.00	1.10	1	1	2.200	malter	malter	malter	malter	-	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1	severna	1.10	1.00	1.00	1.10	1	1	2.200	malter	malter	malter	malter	-	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	suma					2	2	4.400						16,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TIP E1

Jednokrilni prozor, otvaranje oko vertikalne i donje horizontalne ose. Opremljen nadgradnim unutrasnjim venecijanerom.





Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno	enterijer				obracunska duzina								
					desnih	levih		obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozors ka daska	plastificirani aluminijums ki lim				
0	zapadna	1.04	1.00	1.04	1	1	2	2.080	malter	malter	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	zapadna	1.04	1.00	1.04	1	1	2	2.080	malter	malter	malter	malter	malter	malter	malter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				2	2	4	4.160								16.32	0.00	0.00	0.00	0.00

TIP E2


Jednokrlni prozor, otvaranje oko vertikalne i donje horizontalne ose. Opremljen nadgradnim unutrašnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteža)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	povrsina A (m ²)	broj komada		ukupno	enterijer				obracunska duzina					
					desnih	levih		obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijums ki lim	
								A	B	C	D						
0	sevema	1.03	1.00	1.03		1	2	2.060	malter	malter	malter	malter	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1	sevema	1.03	1.00	1.03		1	2	2.060	malter	malter	malter	malter	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma				2	2	4	4.120					16.24	0.00	0.00	0.00	0.00


TIP F2 Ulazna dvokrilna vrata sa nadsvetlom



nivo	fasada	Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)			ukupno površina	enterijer				eksterijer				obracunska duzina				
		silina	visina	površina		obrada				obracunska duzina								
		b (m)	h (m)	A komada	površina	A	B	C	D	A	B	C	D	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim
0	zapadna	2.27	3.02	1	6.86	malter	malter	keramika	malter	-	-	-	-	8.31	2.27	0.00	0.00	0.00
0	severna	2.27	3.02	1	6.86	malter	malter	keramika	malter	-	-	-	-	8.31	2.27	0.00	0.00	0.00
	suma			2	13.711									16.62	4.54	0.00	0.00	0.00


Krila vrata ostakljena staklopaketom sa obostrano laminiranim staklom, opremljena cilindar bravaom i hidraulickim mehanizmom za samozatvaranje.

TIP F3 Ulazna dvokrilna vrata sa nadsvetlom



Dimi zdravlja "Velika Plana"

Zamena fasadna stolarije





nivo	fasada	ukupno		enterijer				obracunska duzina					
		povrsina	komada	obrada				malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski film	
				A	B	C	D						eksterijer
0	severna	3.92	1	malter	malter	keramika	malter	malter	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	suma		1	3.915				6.85	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

Kрила vrata ostakljena staklopaketom sa obostrano laminiranim staklom, opremljena cilindar bravaom i hidraulickim mehanizmom za samozatvaranje.


TIP G Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (levo i desno), centralna vertikalna fiksna. Opremljen nadgradnim unutrasnjim venecijanerom.



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	A povrsina (m ²)	ukupno	enterijer				obracunska duzina									
						obrada				eksterijer		keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijumski lim				
					kompada			A	B	C	D								
1	sevema	1.41	1.41	1.99	2	3.976		malter	malter	malter	malter				11.28	0.00	0.00	0.00	2.82
	suma				2	3.976									11.28	0.00	0.00	0.00	2.82


postojeće stanje



Prizor se sastoji od delova J1, J2 i J3

TIP J



spolja



Izgled iz enterijera (ne meriti sa crteza)

Tip j se sastoji od pozicija obelezenih kao tip J 1, tip J 2 i tip J 3

TIP J1 Dvodelni prozor, dva nezavisna krila (donje i gornje), centralna horizontala fiksna, otvaranje oko vertikalne i donje horizontalne ose



Izjed iz enterijera (ne meriti sa crteza)

nivo	fasada	sirina b (m)	visina h (m)	A povrsina (m ²)	komada	ukupno povrsina	enterijer				obracunska duzina					
							obrada				eksterijer					
							A	B	C	D	C	malter	keramika	fasadna opeka	podprozorska daska	plastificirani aluminijski lim
1	severna	1.12	2.65	2.97	2	5.936	malter	-	malter	malter	sims	9.78	0.00	0.00	0.00	2.24
	suma				2	5.936						9.78	0.00	0.00	0.00	2.24

3. TEHNIČKE NAPOMENE ZA PROZORE I VRATA SA POBOLJŠANOM TOPLOTNOM IZOLACIJOM

Standardi/Smernice:

Navedeni, tačnije citirani standardi, smernice i propisi su važeći u svojim aktuelnim izdanjima, tj. važećim dopunama. Svi normalivi su vezani za EN 14351-1

Statički zahtevi:

Prozorska konstrukcija mora biti pričvršćena za građevinsko telo tako da se sve delujuće sile prenose na građevinsko telo. Dodatne sile građevinskog tela ne smeju da se prenose na prozor.

Pri upotrebi se konstrukcija ne sme izviti/iskriviti više od 1/300 tačnije 1/200 po dužini, a maksimalno 15 mm. Individualno savljanje pojedinačnih staklenih ploča između ivica ploča ne sme prekoračiti 8mm.

Zaštita od toplote i vlage:

Moraju biti ispunjeni minimalni zahtevi U-vrednosti:

- $U_w \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$;
- $U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Uticaj udarnih kiša i kondenzacije mora biti sveden na minimum kako bi se izbegao nastanak štete npr. nezakonito smanjenje toplotne zaštite.

Zvučna izolacija:

Priljučni elementi između prozora (vrata) i objekta moraju biti u skladu sa zahtevima zvučne izolacije za prozore (vrata). Aluminijumske okapnice i maske od lima moraju biti zaptivene.

Gradnja prilagođena osobama sa invaliditetom

Za projektovanje stambenih prostorija za osobe sa invaliditetom, je neophodno, tačnije zahteva se pridržavanje smernica zakonodavca ili proizvođača sisitema.

Bezbednosna ograda

Pridržavanje smernica zakonodavca ili proizvođača sisitema

Zaštita od udarne kiše i zaptivenost:

Zaštita od udarne kiše i zaptivenost moraju biti prema smernicama SRPS EN 12207 / 12208. Otpornost na vetar mora biti prema SRPS EN 12210 i SRPS EN 12211.

PVC-U:

Izvojenjena je upotreba pvc-profila od visoko kvalitetnih sirovina, koje u osnovi ne sadrže pvc-omekšivače, visoko-olestičan polivinilhlrorid (PVC-U). Profili mogu biti u potpunosti od svežeg materijala, kao i od jezgra od recikliranog materijala, ukoliko je prilikom koekstruzije pvc-profil obložen svežim materijalom.

Formula za svež materijal mora po svojstvu materijala da minimalno odgovara tipu:

- ISO 1163-PVC-U, EDLP,082-25-T23.

Kvalitet pvc-profila mora biti prema RAL-zakonu o proveru kvaliteta i sertifikiranju odeljak 1 – RAL-GZ 716/1. Osnovni profili moraju da budu klase A, RAL-kvaliteta sa debljinom spoljnih zidova 2,8mm i tolerancijom od +0,2mm.

Metalni elementi:

svi metalni elementi moraju biti od pocinkovanog čelika, sa minimalnom debljinom zida $s \geq 1,5$ mm. U ramu moraju biti kvadratnog ili pravougaonog kutijastog izgleda. Kvalitet čeličnih profila mora biti u skladu sa DX51D+Z150-N-A.

Zaptivke:

Spoljašnja zaptivka između štoka i krila prozora kao i stakla i lajsne za staklo mora biti kompatibilna sa sistemom. Mogu se upotrebljavati samo zaptivke odobrene od strane proizvođača sistema.

Standardi kvaliteta:

U ponudi smeju biti samo profilski sistemi proverenog kvaliteta prema RAL – smernicam GZ 716/1. Odgovarajući i važeći sertifikati se na zahtev moraju dostaviti.

Sertifikati moraju biti na zahtev dostavljeni. Dimenzije krila prozora moraju biti u skladu sa smernicama za obradu koje daje proizvođač sistema.

Profili:

svi osnovni profili moraju biti sa 6 komora. Spoljašnja i unutrašnja vidna površina mora biti u skladu sa RAL-standarom kvaliteta, klase A, gde je debljine zida profila 3 mm, a dubina ugradnje min. 70mm.

Pričvršćivanje svih delova okova mora biti izvršeno na min. dva pvc – zida profila.

U žljebovima rama i krila prozora moraju prema pravilu biti probušeni otvori za drenažu, a za ostakljenje se mora dodatno obezbediti ventilacija.

Otvori za odvod vode moraju biti postavljeni u skladu sa važećim smernicama i min. dimenzija 5 x 30 mm. Bušenje komore ojačanja nije dozvoljeno. Drenažni otvori moraju biti na vidnim površinama prekriveni pvc-drenažnim kapama.

Spajanje ramova:

Spoj rama prozora mora biti u skladu sa vrednostima kvaliteta spoja uglova i T- otpornosti propisanim RAL- smernicama kvaliteta.

Spojevi uglova se izrađuju na varilicama. Spojevi uglova moraju konstantno da izdrže opterećenje ostakljenja i opterećenja koja nastaju upotrebom.

Kod prečki je dozvoljena zaptivena spojnica sa zavrtnjima.

Okovi:

Ugaonici-, „makaze“- i rolnice moraju biti podesivi. Ugaonik mora stabilno nositi krilo prozora u svakoj poziciji i sprečiti ispadanje krila prozora. „Makaze“ moraju sa sigurnošću da spreče ispadanje ili spadanje krila prilikom pogrešne upotrebe.

Kod mehanizma za kip-otvaranje sa šipkom u žleb mora biti ubačena još jedna dodatna „makaza“.

Kod okretnog – mehanizma se šarke i prihvatnici postavljaju u ugao prozora i moraju biti podesivi.

Prema dimenziji krila se sa strane montira odgovarajući broj šarki.

Balkonska vrata kao i vrata od terase moraju biti opremljena „šnaperom“ i kvakom.

Osnovu izrade kod balkonskih vrata i vrata za terasu vidite u tekstu o pozicijama. Pragovi sa ramom sadrže aluminijumsku zaštitu od udaraca.

Montaža:

Balans pomeranja nastalih promenom temperature, opterećenjem vetrom i promenama strukture objekta mora biti uspostavljen. Učvršćivanje sa zidom mora biti odgovarajuće urađeno pomoću tiplova ili ankerima bez napinjanja.

Rastojanje pričvršćenja od ugla (štoka, t-prečke, lažne prečke) mora iznositi ca. 150 mm (kod belih profila) i ca. 250 mm (kod profila u boji), rastojanje između pričvrstnih tačaka sme iznositi max. 700 mm.
Pripajanje dodatnih elemenata na prozor nije dopušteno (npr. ograde).

Tip stakla:

Dvoslojni niskoemisioni staklo paket (4+15+4). Low-e prevlaka na poziciji 3.
Solarni faktor $g \leq 0.4$.

Kod ulaznih vrata, predvideti laminirano staklo.

Ugradnja stakla:

Način stakljenja mora biti prema smernicama datim od strane proizvođača stakla,

Visina falca stakla mora biti min. 24 mm. Osnova falca mora biti glatka i bez izbočina kako bi noseće i distancione podloške punom površinom nalegale na osnovu. Lajsne za staklo uvek moraju biti sa unutrašnje strane, preciznih dimenzija i dizajnirane tako da duž čitave površine čvrsto naležu.

Moguća je ugradnja panela sa profilima za proširenje falca. Debljina stakla, sa zaptivnim profilima i lajsnama za staklo moraju biti međusobno kompatibilni.

Postavljanje podloški za staklo:

Noseće podloške moraju biti dugačke min. 100 mm i moraju biti osigurane od klizanja. Noseće i distancione podloške moraju biti u skladu sa tipom krila.

Nikako se ne smeju upotrebljavati drvene podloške. Dozvoljena je upotreba samo podloški od pvc-a bez pvc-omekšivača.

Profilski sistem koji nudi ponuđač:

Mogu biti ponudeni svi provereni, kvalitetni profili i sistemi okova, ukoliko ispunjavaju navedene kriterijume.

Ponuđač je dužan da navede sistem i seriju, dostavi poprečni presek profila, crtež i ugaoni uzorak sa staklom koje će biti ugrađeno na objektu.

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). Обавезни услови су:

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже **да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).**

Доказ:	
Правно лице:	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Предузетник	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
Физичко лице	/

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже **да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).**

Доказ:	
<u>Правно лице</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.

<u>Предузетник и физичко лице</u>	Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
-----------------------------------	---

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

3) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

Доказ:	
<u>Правно лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Предузетник</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
<u>Физичко лице</u>	1) уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Орган надлежан за издавање:	(1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. (2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.

**ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.
ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.**

4) **Услов:** Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) **Услов:** Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

1) Финансијски капацитет:

Услов:

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014, 2015) за које су достављени подаци **мора да буде већи од 50.000.000,00 динара;**

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. **није био неликвидан.**

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха.

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године.

2) Пословни капацитет:

Услов:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 35.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (фасадерски, столарски, изолатерски радови, керамички, молерско

фасадерски, зидарски, лимарски) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац *Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV*. Конкурсне документације.

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене *Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV*. Конкурсне документације.

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:

- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити ,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .

Уз потврду Наручиоца доставити:

Фотокопије Уговора на које се потврда односи

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

3) *Технички капацитет*

Услов:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:

Врста	Количина
Лако доставно возило	1 комад
Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 200кг	2 комада
Цеваста фасадна скела	800 м2

Доказ:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закупадавца;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу **XIII**. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

- најмање **10** извршилаца,

- најмање **1** дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу **400** или **401** или **410** или **411** или **412**-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац,

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање)

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

5)Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.

Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у **Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен **Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације).**

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

- Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
- Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације.
- Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, **наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани, Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље **VII**. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Општина Велика Плана , са знаком **„Понуда за јавну набавку радова - санација зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани , ЈН бр.17/2017 , НЕ ОТВАРАТИ“**. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до **05.05.2017.** године, до 11,00 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- 1) образац понуде,
- 2) модел уговора,
- 3) образац структуре цене,
- 4) образац трошкова припреме понуде,
- 5) образац изјаве о независној понуди,
- 6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
- 7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,
- 8) образац Изјаве о техничкој опремљености,
- 9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
- 10) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,
- 11) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
- 12) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
- 13) друге образце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 109), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да докаже о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

2. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА, улица Милоша Великог број 30, 11320 Велика Плана, са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** радови на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани – **ЈН бр. 17/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Допуна понуде за јавну набавку** радови на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани – **ЈН бр. 17/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Опозив понуде за јавну набавку** радови на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани – **ЈН бр. 17/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**” или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** радови на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани – **ЈН бр. 17/2017 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- 1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- 3) понуђачу који ће издати рачун,
- 4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- 5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЊАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора.

Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на санацији зграде Дома здравља „Др Милан Бане Ђорђевић“ у Великој Плани не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се без фаза извођења

Место извођења радова - Велика Плана, зграда Дома здравља у улици Милоша Великог број 110, к.п.бр.2201 К.О. Велика Плана 1 ..

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде **не може бити краћи од 60 дана** од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (**осигурање објекта у изградњи**) и достави наручиоцу, најкасније **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од **5 (пет) дана од дана закључења уговора**, достави наручиоцу **полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица**, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу **XVI. Конкурсне документације**.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се **за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.**

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у агенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

15. **Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Велика Плана.** Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- (1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- (2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- (3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације;
- (4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

16. **Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања**

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

17. **Оригинално писмо о намерама банке**, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију **за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку**, у висини не мањој од **5%** укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније **7** дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од **10%** од укупне вредности уговора, са роком важности који је **30 дана** дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист **Наручиоца Општина Велика Плана**. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не мањој од **5%** од укупне вредности уговора, у корист **Наручиоца Општина Велика Плана**. Рок важности банкарске гаранције мора бити **5 дана** дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

12. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се дан, месец и година године, у часова часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Велика Плана, улица Милоша Великог број 30, просторија: сала за састанке, спрат 1..

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Велика Плана, ул. Милоша Великог број 30, електронске поште на e-mail jnabavkevplana@gmail.com или факсом на број 026/516-366) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 17/2017".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је **„Најнижа понуђена цена“**.

При оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен Конкурсном документацијом.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

понуђач не докаже да испуњава додатне услове

понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;

у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу полиса/е осигурања;

је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

исправа о наплаћеној уговорној казни;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1. ове тачке су:

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: jnabavkevplana@gmail.com, факсом на број 026/516-366 или препорученом поштом са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

1. **Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације**, сматраће се благовременим ако

је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

2. **После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона**, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорити радње наручиоца за које је подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља даље активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: **Текући рачун:** 840-30678845-06, **Модел:** 97, **Позив на број:** 50-016 **Прималац:** буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси **пре отварања понуда** и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси **након отварања понуда** и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

24. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ.

1. Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци **ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ.**, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су

предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

2. У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, **не може се мењати предмет јавне набавке.**

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку (РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ), ЈН број 17/2017

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име лица за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име лица за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ /РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ /

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок и начин плаћања	Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације
Рок важења понуде	___ дана од дана отварања понуда
Рок извођења радова од дана увођења у посао	___ календарских дана од дана увођења у посао
Гарантни период	___ месеци/а од дана примопредаје радова

НАПОМЕНА:

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације за ову јавну набавку

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____,
(назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке. **радови на санацији зграде Дома здравља „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ у Великој Плани** набавке, бр [17/2017], поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, _____, као понуђач,
назив понуђача
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, _____,
назив понуђача
као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач
_____ при састављању понуде за јавну набавку
назив понуђача
радови на санацији зграде Дома здравља „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ у Великој Плани бр. 17/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ У ВЕЛИКОЈ
ПЛАНИ

Закључен у _____, дана _____ године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА са седиштем у Великој Плани, улица Милоша Великог број 30, ПИБ 101178949, кога заступа Игор Матковић, председник (у даљем тексту: Наручилац),

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

_____ са седиштем у _____
назив извођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

_____ са седиштем у _____
назив члана групе
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____

или

Носилац посла _____ са седиштем у _____
назив носиоца посла
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ кога заступа
адреса
_____ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

_____ са седиштем у _____
назив Подизвођача
ул. _____ бр. _____, ПИБ _____ и
адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 05.04. 2017. године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на санацији зграде Дома здравља „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ у Великој Плани ЈН. Бр. 17/2017 , на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

- да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године (у даљем тексту: Програм) преко Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија)

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _____ од _____ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извршење радова на санацији зграде Дома здравља „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ у Великој Плани .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: _____ динара са ПДВ-ом(словима: _____), од чега је ПДВ _____, што без ПДВ-а износи _____ (словима: _____) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број _____ од _____ 2017. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _____ од _____ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова.

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од _____ (_____) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом 6. овог уговора су:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и:

да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

да се строго придржава мера заштите на раду;

да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају; да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

да омогући вршење стручног надзора на објекту;

да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица некавалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именовале Наручилац, а обавезно је чине 2(два) представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именовале Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао
знати да се морају извести.

Члан 21

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _____ од _____ године
- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

ЗА НАРУЧИОЦА

Игор Матковић

МП.

МП.

САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић

Датум _____

XII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмер радова

Ред. Бр.	Врста радова	Јед. мере	Количина	Јед.цена без ПДВ-а (дин)	Јед.цена са ПДВ-ом (дин)	Укупно без ПДВ-а(дин)	Укупно са ПДВ-ом (дин)
----------	--------------	-----------	----------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------------

* У цену позиција рачунати материјал, испоруку и уградњу

1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1.1	Мерење свих фасадних отвора на којима је предвиђена замена постојеће столарије.	Паушал					
УКУПНО							

2 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ							
2.1	Обијање малтера на прозорским шпалетнама и шпалетнама врата како би се ослободио шток прозора или врата. Сав шут покупити и одвести на за то предвиђену депонију. Зидне површине очистити челичним четкама (нарочито спојнице-фуге) од остатка малтера, како би шпалетне биле спремне за поновну обраду малтером. Сав шут утоварити у возило и	М1	1171.17				

	одвести на градску депонију. Обрачун по м1.						
2.2	Обијање керамичких плочица са шпалетни врата и прозора како би се ослободили штокови прозора и врата. Зидне површине очистити челичним четкама (нарочито спојнице-фуге) од остатка малтера, како би шпалетне биле спремне за поновну обраду малтером. Сав шут утоварити у возило и одвести на градску депонију. Обрачун по м 1.	М1	34.11				
2.3	Пажљива демонтажа врата у фасадном зиду заједно са штоковима. Површина врата до 5.0 м2. Демонтирана врата пописати и склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју је за то предвиђена. Обрачун по ком.	ком	1				
2.4	Пажљива демонтажа врата у фасадном зиду заједно са штоковима. Површина врата преко 5.0 м2. Демонтирана врата пописати и склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју је за то предвиђена. Обрачун по ком.	ком	2				
	Демонтажа прозора површине						

2.5	<p>до 2.0 м2. Приликом демонтаже прозора водити рачуна да се не оштети спољња прозорска шпалетна од фасадне опеке, где постоји. Уколико то демонтажа старих прозора захтева пажљиво демонтирати кутију унутрашње платнене ролетне. Демонтирати прозорску клупицу, где постоји. Демонтиране прозоре пописати, склопити, утоварити на камион и одвести на за то предвиђену депонију. Обрачун по ком.</p>	ком	196				
2.6	<p>Демонтажа прозора површине од 2.0 м2 до 5.0 м2. Приликом демонтаже прозора водити рачуна да се не оштети спољња прозорска шпалетна од фасадне опеке, где постоји. Уколико то демонтажа старих прозора захтева пажљиво демонтирати кутију унутрашње платнене ролетне. Демонтирати прозорску клупицу, где постоји. Демонтиране прозоре пописати, склопити, утоварити на камион и одвести на за то предвиђену депонију. Обрачун по ком.</p>	ком	31				
	Демонтажа прозора површине						

2.7	<p>преко 5.0 м2. Приликом демонтаже прозора водити рачуна да се не оштети спољња прозорска шпалетна од фасадне опеке, где постоји. Уколико то демонтажа старих прозора захтева пажљиво демонтирати кутију унутрашње платнене ролетне. Демонтирати прозорску клупицу, где постоји. Демонтиране прозоре пописати, склопити, утоварити на камион и одвести на за то предвиђену депонију. Обрачун по ком.</p>	ком	16				
УКУПНО							

3 СТОЛАРСКИ РАДОВИ							
	<p>Израда и монтажа прозора од ПВЦ шестокоморних профила. Сви профили у белој боји, са минималном дубином уградње од 86 мм. Прозор застакљен провидним двослојним стакло пакетом 4+15+4 мм са нискоемисионом превлаком на позицији 3. Међупростор стакла је испуњен аргоном. Максималан коефицијент пролаза топлоте стакло пакета</p>						

3.1	<p>је $U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ а целог прозора $U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Отварајућа крила су снабдевена квалитетним оковом, дихтовање је изведено ТПЕ профилима. ПВЦ профили су ојачани челичним профилем $d=1.5 \text{ mm}$. Потребно је доставити атесте за све профиле. Остале карактеристике дате су у тексту „Техничке напомене за прозоре и врата са побољшаном топлотном изолацијом“, који је саставни део документа. Обрачун по m^2 уграђеног прозора у свему опису из позиције. Прозорске позиције су дате у шеми столарије документације за замену фасадне столарије на дому здравља у Великој Плани.</p>	м2	500.32				
	<p>Израда и монтажа врата од ПВЦ шестокоморних профила. Сви профили у белој боји, са минималном дубином уградње од 86 мм. Прозор застакљен провидним двослојним стакло пакетом 4+15+4 мм са нискоемисионом превлаком на позицији 3. Међупростор стакла је испуњен аргоном. Максималан коефицијент пролаза топлоте стакло пакета</p>						

3.2	<p>је $U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ а целог прозора $U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Отварајућа крила су снабдевена квалитетним оковом, дихтовање је изведено ТПЕ профилима. ПВЦ профили су ојачани челичним профилем $d=1.5 \text{ mm}$. Потребно је доставити атесте за све профиле. Остале карактеристике дате су у тексту „Техничке напомене за прозоре и врата са побољшаном топлотном изолацијом“, који је саставни део документа. Обрачун по m^2 уграђеног прозора у свему опису из позиције. Прозорске позиције су дате у шеми столарије документације за замену фасадне столарије на дому здравља у Великој Плани.</p>	m^2	17.63				
3.3	<p>Израда и монтажа ПВЦ парпетне даске беле боје одговарајуће ширине (дато у табеларном приказу столарије)</p>	M1	109.31				
3.4	<p>Након монтаже прозора и врата, потребно је извршити завршно штеловање свих отварајућих крила. Обрачун паушално.</p>	паушал					
3.5	<p>Израда и монтажа унутрашњих венецијанера. Обрачун по m^2.</p>	m^2	378.24				

	УКУПНО					
--	---------------	--	--	--	--	--

4 ЗИДАРСКИ РАДОВИ							
4.1	Малтерисање шпалетна прозора и врата кречним малтером 1:3 у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак ситног песка. Пре малтерисања шпалетни на местима видљивих пукотина потребно је извршити инјектирање одговарајућим малтерима за санацију. Пре употребе малтера за санирање, доставити предвиђени материјал надзорном органу на сагласност (дубина до 25цм)	м2	1171.17				
	УКУПНО						

5 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ							
	Обрада шпалета прозора и врата зидним керамичким плочицама на слоју лепка за керамику преко предходно омалтерисаних површина. Позицијом обухваћено и фуговање за то предвиђеним						

5.1	масама. Избор керамике у свему према договору са надзорним органом. Обрачун по м1.(дубина до 25 цм).	М1	34.11				
УКУПНО							

6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ							
6.1	Бојење омалтерисаних зидова шпалетни прозора и врата полудисперзивним бојама док се не добије уједначена боја, са предходним глетовањем у две руке. Све у тону зидова у којима се налази отвор који се обрађује. Обрачун по м1.(дубина до 25цм)	М1	1171.17				
УКУПНО							

7 ЛИМАРСКИ РАДОВИ							
7.1	Израда и монтажа спољних окапница – симс пластифицирани алуминијумски лим, где је потребно, тј. на основу табеларних прилога. Обрачун по м1.(дубина до 25цм), нова зграда.	М1	126.29				
	Израда и монтажа спољних окапница између зида обложеног каменом вуном и						

7.2	калкана обоженог каменом вуном. Дубина окапнице мин. 15 цм, ради се од поцинкованог лима.	M1	12.5				
7.3	Израда и монтажа спољних окапница на фасади објекта старог дома здравља, дубине 40 цм, ради се од поцинкованог лима.	M1	33				
7.4	Скидање старих постојећих прозорских солбанка вертикала и постављање по изради фасаде нових – пластифицирани алуминијумски лим у белој боји на нову ширину до 30 цм.	M1	75				
7.5	Скидање постојећих олучних вертикала и поновно враћање по изради фасаде, прилагодити удаљеност од зида за дебљину термоизолације односно нове фасаде. Олучне вертикале су поцинковане, високе око 8 м.	Ком.	11				
7.6	Израда увале на крову нове зграде од поцинкованог лима д=0.55мм, увала минималне ширине 60 цм. Пре постављања увале потребно је скинути први ред кровног покривача од тр-лима и поново вратити на место по намештању олука	M1	15				

7.7	Израда опшива калканског зида на крову нове зграде од поцинкованог лима д=0.55мм, мин. висина опшива је 30цм. При постављању опшива потребно је претходно подигнути први ред тр-лима, а затим по постављању опшива вратити.	M1	40				
7.8	Израда окапнице калканског зида и надзидака на крову нове зграде од поцинкованог лима д=0.55мм, мин. ширина је макс. 25цм.	M1	40				
7.9	Скидање старих лежећих олука са крова нове зграде дома здравља	M1	30				
7.10	Постављање нових лежећих олука димензија 20/20цм од поцинкованог лима д=0.55мм. Пре постављања олука потребно је скинути први ред кровног покривача од тр-лима и поново вратити на место по намештању олука.	M1	30				
7.11	Израда и уградња продора олучне хоризонтале лежећег олука кроз бетонски елемент атике од поцинкованог лима д=0.55мм, дим. 20/20цм. Дебљина зида 15цм.	ком	4				
7.12	Чишћење олучних вертикала и хоризонтала, старог и новог дела дома здравља.	M1	300				

	УКУПНО				
--	---------------	--	--	--	--

8 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ							
8.1	Обрада фасаде старог дела дома здравља: (лепак, камена вуна $d=10.0$ цм, $\lambda D = 0.036$ W/mK, A1-негорив, типлови ПВЦ, стаклена мрежица, лајсне угаоне и хоризонталне, лепак за глетовање, подлога за акрилни малтер, акрилни малтер), боја по избору инвеститора. Фасада се поставља на постојећу фасаду. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. (урачунати материјал и извођење).	m2	714				
8.2	Обрада фасаде старог дела дома здравља, облагање пиластра – стубова на зиду висине до приближно 8 м: (лепак, камена вуна $d=3.0$ цм, $\lambda D = 0.036$ W/mK, A1-негорив, типлови ПВЦ, стаклена мрежица, лајсне угаоне и хоризонталне, лепак за глетовање, подлога за акрилни малтер, акрилни малтер), боја по избору инвеститора. Фасада се поставља на постојећу фасаду. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. (урачунати	m2	70				

	материјал и извођење).						
8.3	Обрада фасаде старог дела дома здравља, облагање фасадних оквира прозора: (лепак, камена вуна д=3.0 цм, $\lambda D = 0.036 \text{ W/mK}$, А1-негорив, стаклена мрежица, лајсне угаоне и хоризонталне, лепак за глетовање, подлога за акрилни малтер, акрилни малтер), боја по избору инвеститора. Фасада се поставља на постојећу фасаду. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. (урачунати материјал и извођење).	м2	250				
8.4	Обрада фасаде старог дела дома здравља, облагање бетонске конзоле - стрехе: (лепак, камена вуна д=3.0 цм, $\lambda D = 0.036 \text{ W/mK}$, А1-негорив, типлови ПВЦ, стаклена мрежица, лајсне угаоне и хоризонталне, лепак за глетовање, подлога за акрилни малтер, акрилни малтер), боја по избору инвеститора. Фасада се поставља на постојећу фасаду. Подлога фасаде мора бити здрава и сува. (урачунати материјал и извођење).	м2	105				
	Обрада фасаде старог дела						

8.5	дома здравља, облагање калканског зида (подашчаног): (лепак, камена вуна $d=3.0$ цм, $\lambda_D = 0.036$ W/mK, А1-негорив, стаклена мрежица, лајсне угаоне и хоризонталне, лепак за глетовање, подлога за акрилни малтер, акрилни малтер), боја по избору инвеститора. Фасада се поставља на постојећу даску, лепи се специјалним лепком, не поставља се на типлове.	м2	30				
8.6	Израда сокле висине до 60 цм. Обрада пластичним малтером „бавалит“. Врста боје по избору пројектанта. Подлога фасаде мора бити здрава и сува.	м2	105				
8.7	Монтажа и демонтажа скеле у објекту за рад у просторијама. Скела мора бити изведена по ХТЗ прописима, користи се за време трајања радова и плаћа се само једанпут. (висина 9м).	м2	700				
8.8	Чишћење и стругање постојеће боје и прљавштине са фасаде бетонских префабрикованих елемената на новој згради дома здравља.	М2	1650				
8.9	Крпљење рупа, пукотина на фасади нове зграде дома здравља лепком за фасаду, пре фарбања.(естетско	М2	100				

	крпљење).						
8.10	Обрада фасаде новог дела дома здравља, прајмером. Боја се наноси преко постојеће очишћене и закрпљене фасаде од бетонских префабрикованих елемената, а пре него што се нанесе боја за бетон.	M2	1650				
8.11	Обрада фасаде новог дела дома здравља, фасадном бојом за бетон. Боја се наноси преко постојеће очишћене и закрпљене фасаде од бетонских префабрикованих елемената. Боја фарбе светло сива.	M2	1650				
УКУПНО							

9 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ							
9.1	Постављање камене вуне у тавански простор старог дела дома здравља. Камену вуну дебљине 10.0 цм, $\lambda_D = 0.039$ W/mK, А1-негорив, поставити са таванске стране на таваницу.	M2	694				
9.2	Премазивање критичних места нахидроизолационим премазом (типа: SIKATOR Seal107 или слично) преко бетонских елемената, продора	M2	50				

	олука, кроз калкански зид атику и сл.						
	УКУПНО						

10 ТЕСАРСКИ РАДОВИ							
10.1	Замена оштећених дасака ламперије новим на стрехи старог дела дома здравља.	M2	20				
10.2	Замена оштећених дасака ламперије новим на калканском зиду старог дела дома здравља.	M2	30				
	УКУПНО						

11 ОСТАЛИ РАДОВИ							
11.1	Измештање и поновно враћање клима уређаја по завршетку обраде фасаде.	Ком.	15				
11.2	Набавка и уградња испитног споја за громобранску вертикалу громобрана са раним стартовањем.	Ком.	1				
11.3	Постављање металне мрежице за проветравање кровне конструкције, димензија 60/60, мрежицу поставити на метални или алуминијумски рам, а затим прикачити.	Ком.	4				

	УКУПНО				
--	---------------	--	--	--	--

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:

- 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: _____
- 2. РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ: _____
- 3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ: _____
- 4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ : _____
- 5. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: _____
- 6. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ: _____
- 7. ЛИМАРСКИ РАДОВИ: _____
- 8. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ: _____
- 9. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: _____
- 10. ТЕСАРСКИ РАДОВИ: _____
- 11. ОСТАЛИ РАДОВИ: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у складу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
2. у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
3. у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4. у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да
назив понуђача
располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година
производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели:

Редни број	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања (својина, закуп, лизинг)	Напомен
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____, изјављујем да _____, *назив понуђача* сам у претходном периоду од _____ година, реализовао или учествовао у реализацији уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

Збир вредности реализованих уговора: _____ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца изведених радова:
Седиште наручиоца:
Матични број:
ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач _____
(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца _____,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:

1. _____

2) _____

_____, (навести врсту радова), у

вредности од _____ динара без ПДВ-а,

(словима: _____ динара без ПДВ-а), а на

основу уговора број _____ од ____ . ____ . ____ . године.

Датум почетка радова: _____

Датум завршетка радова: _____

Навести у ком облику је изводио радове: _____ извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: _____, телефон: _____.

Датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица наручиоца
изведених радова

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

Понуђач _____, даје

**ИЗЈАВУ
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА**

Изјављујем, да се понуђач _____, обавезује да ће, уколико у поступку јавне набавке радова **санација зграде Дома здравља „ ДР МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“ у Великој Плани** буде изабран као најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач _____, даје следећу

**ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ**

Понуђач _____, са седиштем у _____, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана _____ године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум:

М.П.

Потпис

За Наручиоца: _____ М.П.
(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца.